Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	dach nr. 6				
1 d.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m²		
		216	m²	216.000	
				RAZEM	216.000
2 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m²		
		18	m²	18.000	
				RAZEM	18.000
4 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
5 d.1	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk	m²		
		124	m²	124.000	
				RAZEM	124.000
6 d.1	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		98	m	98.000	
				RAZEM	98.000
7 d.1	KNR 4-01 0610-03	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. ponad 2 m2	m²		
		216	m²	216.000	
				RAZEM	216.000
8 d.1	KNR 4-01 0627-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m²		
		216	m²	216.000	
				RAZEM	216.000
9 d.1	NNRNKB 202 0527-02	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą z miedzi o pow.arkuszy do 0.70 m2 na rąbek podwójny	m²		
		216	m²	216.000	
				RAZEM	216.000
10 d.1	NNRNKB 202 0533-02	(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z miedzi	m²		
		34	m²	34.000	
				RAZEM	34.000
11 d.1	NNRNKB 202 0530-04	(z.IV) Rynny dachowe z blachy z miedzi półokrągłe o śr. 15 cm	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
12 d.1	NNRNKB 202 0531-03	(z.IV) Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 12 cm	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
13 d.1	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m²		
		4	m²	4.000	
				RAZEM	4.000
14 d.1	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m²		
		4	m²	4.000	
				RAZEM	4.000
15 d.1	wycena własna	Wykonanie prac z wysięgnika samochodowego	h		
		35	h	35.000	
				RAZEM	35.000
16 d.1	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m³		
		1.46	m³	1.460	
				RAZEM	1.460
17 d.1	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m²		
		1.19	m²	1.190	
				RAZEM	1.190

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla l1pmli1W

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	**KNR 2-05**	Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych fałdowych z ociepleniem	m²		
d.1	**1001-01**	montowaną metodą tradycyjną			
		18.86	m²	18.860	
				RAZEM	**18.860**
19	**KNR 2-05**	Lekka obudowa ścian osłonowych z blachy trapezowej	m²		
d.1	**1002-01**				
		39	m²	39.000	
				RAZEM	**39.000**
20	**KNR 4-01**	Rozebranie pokrycia z blachy nie nadającej się do użytku nadbudowa	m²		
d.1	**0535-02**				
		57.86	m²	57.860	
				RAZEM	**57.860**
21	**NNRNKB**	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"	kpl.		
d.1	**202 1027-01**				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
22	**KNR 2-05**	Kładka dla pieszych drabina komunikacyjna	t		
d.1	**0210-01**				
		0.9	t	0.900	
				RAZEM	**0.900**

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla l1pmli1W